自動チェックイン機（KIOSK）設置ご準備事項のお願い

スムーズな搬入・設置およびシステム運用の開始に向けて、下記項目のご確認・ご対応をお願い申し上げます。

ご案内： 本資料は、自動チェックイン機の設置・運用開始までに御社にてご準備いただきたい事項をまとめたチェックリストです。スケジュール調整等の目安としてもご活用ください。

① 現地設置環境のご準備（LAN配線・電源・写真）

- **LAN配線のご準備：** KIOSK設置予定箇所にLAN配線工事をお願いいたします。
  ※LANケーブルの規格は「カテゴリ5e（Cat 5e）」以上を推奨・ご指定ください。
- **電源（100V）のご準備：** 設置箇所付近に100Vコンセントをご用意ください。
  ※KIOSK本体から3m以内にコンセントがあれば、本体下部の内蔵OAタップより直接接続が可能です。
- **設置位置の写真のご共有：** 当日作業を行う現地作業員への共有・事前確認のため、**自動チェックイン機を設置する予定位置の撮影画像**（周囲の状況がわかる写真）のお送りをお願いいたします。

② ネットワーク設定・IPアドレスの確認

チェックイン機を御社ネットワークに接続・設定するための情報確認が必要です。

【手順1】「ipconfig /all」画面の確認・送付

設置先のネットワークに接続した社内PC（Windows）にて、以下の操作をお願いいたします。

1. スタートボタン → 検索窓に「cmd」と入力してコマンドプロンプトを開く。
2. 「ipconfig /all」と入力してEnterキーを押す。
3. 表示された画面全体（スクリーンショット）をお送りください。

【手順2】Advanced IP Scannerによるスキャン（DHCP無効時等）

※固定IP運用やネットワーク構成により必要な場合、以下の対応をお願いいたします。

1. 現地ネットワーク接続中のPCにて、下記リンクよりソフトをダウンロード：
   https://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
2. 起動後、画面左上の「**スキャン**」ボタンを実行。
3. 検索完了後、表示されたIPアドレス一覧のキャプチャ画像をお送りください。

※確認や操作が難しい場合は、当方にてリモート・お電話でサポートいたしますのでお気軽にお申し付けください。

③ PMS（ステイシー）連携状況のご確認

連携予定のPMS（宿泊管理システム）は「**ステイシー**」となります。

- **公開API連携のご加入：** チェックイン機との自動連携には、ステイシーの「**公開API連携**」へのご加入が必要です。
- **ご契約スケジュール：** 現在の全体スケジュールに基づき、**11月のご契約開始**が必要となります。時期が近づきましたら、ステイシーおよび御社へ契約開始のご案内をさせていただきます。

④ DMS（チェックイン管理システム）アカウント発行・設定

ご共有いただいたメールアドレスにてアカウント作成を行います。

- **初期パスワードのご共有：** アカウント作成時に御社宛てに初期パスワードが自動送信されます。弊社側で初期設定を完了させるため、届いたパスワードのご共有をお願いいたします。
- **ヒアリングシートのご案内：** アカウント作成後、各種システム設定に関するヒアリングシートを別途お送りいたします。

⑤ 各種画像素材のご提供（ロゴ・背景画像）

チェックイン機画面・レシート印刷用として、下記データの送付をお願いいたします。

項目	ファイル形式 / 上限	詳細・推奨サイズ
ロゴ画像	PNG / JPEG（上限10MB）	レシートおよび画面用ロゴ 推奨サイズ：縦 35px × 横 128.93px（アスペクト比約3.7）
背景画像	PNG / JPEG（上限10MB）	チェックイン機画面のバック背景画像

⑥ 設置当日：現金精算機 動作テスト用の釣銭ご準備

現地施工・動作テスト時に必要な最低枚数の釣銭を、当日までにご準備をお願いいたします。

※テスト運用および精算機動作確認（出金・投入確認）に使用いたします。

金種	1円	5円	10円	50円	100円	500円	1,000円
最低必要枚数	**16枚**	**17枚**	**16枚**	**16枚**	**16枚**	**16枚**	**40枚**

📅 今後のスケジュール・ご依頼（目安）

各工程をスムーズに進めるため、下記を目安にご準備・ご返信をいただけますと幸いです。

項目	ご対応期限・調整時期	担当者様
① IPアドレス情報・設置位置写真・画像素材送付	〇月〇日（〇）まで	御社ご担当者様
② DMS初期パスワードご共有	アカウント通知受領後	御社 & 弊社
③ システム設定ヒアリングシートご記入	アカウント作成後にお送りします	御社ご担当者様
④ ステイシー「公開API連携」ご契約	11月契約開始予定（時期に案内送付）	御社 & 弊社 / ステイシー様
⑤ 現場LAN配線・電源工事完了	設置施工日の〇年前まで	御社 / 工事事業者様
⑥ 動作テスト用釣銭のご準備（現金精算機）	設置当日の施工開始前まで	御社ご担当者様
⑦ KIOSK本体搬入・現地設置施工・テスト	〇月〇日（〇）実施予定	弊社現地スタッフ