株式会社デバイスエージェンシー
導入支援担当窓口

スマートチェックインシステム 導入設置に伴う事前準備のお願い

拝啓　貴社におかれましては益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度は、弊社の**「スマートチェックインシステム」**をお申込みいただき、誠にありがとうございます。今後は導入支援担当より、システム設定および設置完了まで伴走してご案内させていただきます。
つきましては、チェックイン機の設置にあたり、下記項目のご確認および事前準備をお願い申し上げます。

1. 設置環境・配線・ネットワーク事前準備事項

項目	確認・ご準備内容および仕様
① ネットワーク環境 KIOSK本体	今回のチェックイン機（KIOSK縦置き型）は**Wi-Fi接続**となります。 設置予定場所（[フロント横 / 設置エリア名]）にて、安定してWi-Fi接続が可能な電波環境のご準備をお願いいたします。
② LAN配線 カード決済端末	クレジットカード決済端末は**有線LAN接続**となります。 設置位置までLANケーブルの敷設・配線をお願いいたします。 ※LANケーブルの規格は「カテゴリ5e（Cat5e）」以上であれば問題ございません。
③ 電源（100V） 電源供給	設置位置に**電源100V**のご準備をお願いいたします。 ※KIOSK本体から3m以内であれば、本体下段の内蔵OAタップより直接壁面コンセントへ接続可能です。 ※延長等が必要な場合は【KIOSK本体までの距離 ＋ 1m】の長さを目安にご用意ください。
④ 割当IPアドレス確認 設定情報	チェックイン機の設定にあたり、貴館のネットワーク仕様を確認させていただきます。 社内ネットワークのIPアドレス割り当ては**「DHCP（自動取得）」**または**「固定IP」**のどちらで運用されているかご教示ください。

2. DMS設定用ヒアリングシートのご入力について

■ ヒアリングシートご入力・ご返信のお願い
システム初期設定に必要な各種情報を把握するため、ヒアリングシートへのご入力をお願いしております。
本メールにシートを添付しておりますので、内容をご確認のうえ、ご入力・ご返信をよろしくお願い申し上げます。

【添付資料および最新マニュアルのご案内】

- **設置ご準備事項まとめ資料：**本メール添付の導入準備資料（PDF）をご確認ください。
- **スマートチェックインシステム最新マニュアル：**下記URLよりご確認いただけます。ヒアリングシートご入力時の参考としてご活用ください。
  `https://x.gd/9H5wK`

ご不明な点やご相談がございましたら、メール返信にてお気軽にお問い合わせください。引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。